

OPIIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania zakupowego na wybór wykonawcy dla zadania: „**Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w Kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych**” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków (wstępna promesa dofinansowania inwestycji Nr Edycja2RPOZ/2023/6558/PolskiLad)

1. Przedmiotem zamówienia jest „Renowacja zabytkowego ołtarza głównego w kościele św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych”.
2. Przedmiotowy ołtarz pochodzi z 2. połowy XVIII wieku. Stanowi zabytek ruchomy wchodzący w skład wyposażenia Kościoła Parafialnego w Łękach Kościelnych, wpisany do rejestru zabytków w dniu 13.11.1970 roku, pod. poz. 94/31/1.

W centralnej części ołtarza znajduje się zabytkowy obraz z wizerunkiem Matki Boskiej. Poza tym znajdują się w nim dwa obrazy tj. przedstawienie Jezusa Miłosiernego oraz św. Marii Magdaleny, pełniące role zasów. Są one obiektami współczesnymi, powstałymi w 2. poł. XX w. stanowią jednak integralną część ołtarza i również wymagają podjęcia prac.

3. Ołtarz zachowany jest w bardzo złym stanie. Widoczne są liczne ślady po żerowaniu szkodników drewna, osłabienie struktury drewna oraz uszkodzenia mechaniczne nastawy. Cały obiekt jest przemalowany, a złocenia wykonane w technice nieszlachetnej. Obrazy silnie zabrudzone. Zabytek wymaga przeprowadzenia pełnej konserwacji technicznej i estetycznej.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 - opracowanie programu badań konserwatorskich w zakresie rozpoznania techniki i technologii wykonania poszczególnych elementów ołtarza, w tym elementów architektonicznych, wystroju rzeźbiarskiego oraz obrazów; w tym ustalenie pierwotnej kolorystyki oraz pierwotnego sposobu opracowania powierzchni poszczególnych elementów zabytku,
 - uzyskanie zgody Wojewódzkiego Łódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ww. badań,
 - wykonanie badań konserwatorskich,
 - opracowanie Programu Prac Konserwatorskich na podstawie zrealizowanych badań konserwatorskich oraz uzyskanie zgody Wojewódzkiego Łódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie ww. prac.

- przeprowadzenie prac: pełnej konserwacji i restauracji ołtarza.

5. Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich obejmuje w szczególności:

- demontaż poszczególnych elementów ołtarza,
- dezynfekcję i dezynsekcję drewna,
- wzmocnienie struktury osłabionego drewna,
- wymianę części elementów konstrukcyjnych na odwrociu,
- usunięcie przemalowań oraz wtórnych, nieszlachetnych złocień,
- uzupełnienie ubytków drewna,
- uzupełnienie ubytków warstw gruntów,
- uzupełnienie lub odtworzenie polichromii,
- uzupełnienie lub odtworzenie złocień,
- przeprowadzenie pełnej konserwacji i restauracji obrazów,
- montaż elementów ołtarza.

Krzyżanów, dnia 4 października 2024 roku